

LANG-SZOLKFT.
9081 Győrújbarát, István u. 213.

Polgármesteri Hivatal Pannonhalma
Bagó Ferenc Polgármester Úr részére!

Pannonhalma
 Dózsa Gy. u. 10.
 Fax: 96/554-219

Tárgy: Pannonhalma, Árpád utca és
 Attila utca járda felújítási munkái

Tisztelt Uram!

Köszönettel vettük megkeresésüket, melyre az alábbi Önök által kért műszaki tartalmú költségvetést állítottuk össze:

Figyelembe véve azonban, ha T. Polgármesteri Hivatal a teljes bruttó 7.660.000.- Ft pályázati összeget fel kívánja használni, akkor cégünk az Attila utcát az alábbi ajánlatunk szerinti teljes műszaki tartalommal, az Árpád utcát 73 fm hosszúságban útalap bontással és cserével, 410 fm hosszúságban 4+1 cm aszfaltkiegyenlítéssel vállalja megépíteni.

I. ÁRPÁD UTCA

1.200 fm x 1,2 m = 1.440 m²

Burkolatépítés útalap cserével

73,0 fm x 1,2 m = 87,6 m²

- | | | |
|--|--------------------------|------------|
| 1. Burkolat bontás 5 cm vtg-ban bontott törmelék elszállításával | | |
| 87,6 m ² x 0,05 m = 4,38 m ³ | | |
| 4,38 m ³ | 15 980 Ft/m ³ | 69 992 Ft |
| 2. Földkitermelés 10 cm vtg-ban, kitermelt föld elszállításával | | |
| 87,6 m ² x 0,10 m = 8,76 m ³ | | |
| 8,76 m ³ | 6 130 Ft/m ³ | 53 699 Ft |
| 3. Murva (0/20) útalap építés 10 cm vtg-ban, tömörítéssel | | |
| 87,6 m ² x 0,10 m = 8,76 m ³ | | |
| 8,76 m ³ | 7 450 Ft/m ³ | 65 262 Ft |
| 4. AB-11 min. aszfaltburkolat építés 4 cm vtg-ban | | |
| 87,6 m ² | 2 460 Ft/m ² | 215 496 Ft |

Burkolat építés burkolat kiegyenlítéssel

135,0 fm x 1,2 m = 162 m²

- | | | |
|---|-------------------------|------------|
| 1. Aszfaltburkolat építés AB-12 min. aszfalttal 4 cm vtg.-ban | | |
| + 1 cm vastagságú kiegyenlítő réteg egyidejű bedolgozásával | | |
| 162 m ² | 2 980 Ft/m ² | 482 760 Ft |

Árpád u. nettó összesen:
 ÁFA 25%
 Árpád u. bruttó összesen:

887 209 Ft
 221 802 Ft
 1 109 011 Ft

II. ATTILA UTCA1.000 fm x 1,2 m = 1.200 m²Burkolatépítés útalap cserével230,0 fm x 1,2 m = 276,0 m²

1. Burkolat bontás 5 cm vtg-ban bontott törmelék elszállításával
 $276,0 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 13,8 \text{ m}^3$
13,8 m³ 15 980 Ft/m³ 220 524 Ft
2. Földkitermelés 10 cm vtg-ban, kitermelt föld elszállításával
 $276,0 \text{ m}^2 \times 0,1 = 27,6 \text{ m}^3$
27,6 m³ 6 130 Ft/m³ 169 188 Ft
3. Murva (0/20) útalap építés 10 cm vtg-ban, tömörítéssel
 $276,0 \text{ m}^2 \times 0,1 = 27,6 \text{ m}^3$
27,6 m³ 7 450 Ft/m³ 205 620 Ft
4. AB-11 min. aszfaltburkolat építés 4 cm vtg-ban
276,0 m² 2 460 Ft/m² 678 960 Ft

Burkolat építés burkolat kiegyenlítéssel770,0 fm x 1,2 m = 924,0 m²

1. Aszfaltburkolat építés AB-12 min. aszfalttal 4 cm vtg.-ban
+ 1 cm vastagságú kiegyenlítő réteg egyidejű bedolgozásával
924,0 m² 2 980 Ft/m² 2 753 520 Ft

Kapubejáró építése9 db x 4,0 m x 1,2 m = 43,2 m²

1. Burkolat bontás 5 cm vtg-ban bontott törmelék elszállításával
 $43,2 \text{ m}^2 \times 0,05 \text{ m} = 2,16 \text{ m}^3$
2,16 m³ 15 980 Ft/m³ 34 517 Ft
2. Földkitermelés 10 cm vtg-ban, kitermelt föld elszállításával
 $43,2 \text{ m}^2 \times 0,15 \text{ m} = 6,48 \text{ m}^3$
6,48 m³ 6 130 Ft/m³ 39 722 Ft
3. Murva (0/20) útalap építés 10 cm vtg-ban, tömörítéssel
 $43,2 \text{ m}^2 \times 0,15 \text{ m} = 6,48 \text{ m}^3$
6,48 m³ 7 450 Ft/m³ 48 276 Ft
4. AB-11 min. aszfaltburkolat építés 4 cm vtg-ban
43,2 m² 2 460 Ft/m² 106 272 Ft

Attila u. nettó összesen:

4 256 599 Ft

ÁFA 25%

1 064 150 Ft

Attila u. bruttó összesen:

5 320 749 Ft

Járdafelújítás nettó összesen:

5 143 808 Ft

ÁFA 25%


1 285 952 Ft

Járdafelújítás bruttó összesen:

6 429 760 Ft

Járdafelújítás bruttó összesen:

Győrújbarát, 2009. szeptember 18.

6 429 760 Ft

LANG SZOLG KFT.
LANG - SZOLG
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
9081 Győrújbarát, István út 213.
OTP: 11737007-20563482
Adósz.:12467998-2-08