



MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

PANNONHALMA VÁROS JÁRDÁINAK FELÚJÍTÁSA

ÁRPÁD U. ÉS ATTILA U.

ÖSSZESÍTŐ

Árpád utca csökkentett szakasz nettó összesen:	857 366 Ft
Attila utca nettó összesen:	4 116 622 Ft

JÁRDAFELÚJÍTÁSI MUNKÁK NETTÓ MINDÖSSZESEN:	4 973 988 Ft
ÁFA 25%	1 243 497 Ft
JÁRDAFELÚJÍTÁSI MUNKÁK BRUTTÓ MINDÖSSZESEN:	6 217 485 Ft

Győr, 2009. szeptember 18.

MAKADÁM
Útépítő és Helyreállító KFT.
9028 Győr, Külső Sági u. 20.
Tel: 96/419-337, Fax: 96/419-337.

Lökös Zoltán
cégvezető



MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

Polgármesteri Hivatal Pannonhalma
Bagó Ferenc Polgármester Úr részére!

Pannonhalma
Dózsa Gy. u. 10.
9090
Fax: 96/554-219

Tárgy: Pannonhalma, Árpád utca és Attila utca járda felújítási munkái

Tisztelt Polgármester Úr!

Árajánlat kérésére válaszolva, egyben megköszönve az ajánlattételi lehetőséget, megküldöm cégünk árajánlatát tárgyi munka kivitelezésére.

I. ÁRPÁD UTCA

Hosszúság: 1200,0 fm
Szélesség: 1,2 m

Burkolatépítés burkolatbontással **73,0 fm x 1,2 m = 87,6 m²**

- burkolat bontás 5 cm vtg-ban 87,6 m ² x 0,05 m = 4,38 m ³ 4,38 m ³	10 473 Ft/m ³	45 872 Ft
- bontott törmelék elszállítása 4,38 m ³	4 452 Ft/m ³	19 500 Ft
- földkitermelés tükörből 10 cm vtg-ban 87,6 m ² x 0,10 m = 8,76 m ³ 8,76 m ³	3 450 Ft/m ³	30 222 Ft
- kitermelt föld elszállítása 8,76 m ³	2 500 Ft/m ³	21 900 Ft
- 0/20 murva útalap építés 10 cm vtg-ban, tömörítéssel 87,6 m ² x 0,10 m = 8,76 m ³ 8,76 m ³	7 200 Ft/m ³	63 072 Ft
- aszfaltburkolat építés AB-11 min. aszfaltból 4 cm vtg-ban 87,6 m ²	2 400 Ft/m ²	210 240 Ft

Burkolatkiegyenlítés készítése **135,0 fm x 1,2 m = 162 m²**

- aszfaltburkolat építés AB-12 min. aszfalttal 4 cm vtg.-ban + 1 cm vastagságú kiegyenlítő réteg egyidejű bedolgozásával 162 m ²	2 880 Ft/m ²	466 560 Ft
---	-------------------------	------------

ÁRPÁD UTCA NETTÓ ÖSSZESEN	857 366 Ft
ÁFA 25%	214 341 Ft
ÁRPÁD UTCA BRUTTÓ ÖSSZESEN	1 071 707 Ft

II. ATTILA UTCA

Hosszúság: 1000,0 fm

Szélesség: 1,2 m

Burkolatépítés burkolatbontással

230,0 fm x 1,2 m = 276,0 m²

- burkolat bontás 5 cm vtg-ban			
276,0 m ² x 0,05 m = 13,8 m ³			
13,8 m ³	10 473 Ft/m ³		144 527 Ft
- bontott törmelék elszállítása			
13,8 m ³	4 452 Ft/m ³		61 438 Ft
- földkitermelés tükörből 10 cm vtg-ban			
276,0 m ² x 0,1 = 27,6 m ³			
27,6 m ³	3 540 Ft/m ³		97 704 Ft
- kitermelt föld elszállítása			
27,6 m ³	2 500 Ft/m ³		69 000 Ft
- 0/20 murva útalap építés 10 cm vtg-ban, tömörítéssel			
276,0 m ² x 0,1 = 27,6 m ³			
27,6 m ³	7 200 Ft/m ³		198 720 Ft
- aszfaltburkolat építés AB-11 min. aszfaltból 4 cm vtg-ban			
276,0 m ²	2 400 Ft/m ²		662 400 Ft

Burkolatkiegyenlítés készítése

770,0 fm x 1,2 m = 924,0 m²

- aszfaltburkolat építés AB-12 min. aszfalttal 4 cm vtg.-ban			
+ 1 cm vastagságú kiegyenlítő réteg egyidejű bedolgozásával			
924,0 m ²	2 880 Ft/m ²		2 661 120 Ft

Kapubejáró aszfaltozása

9 db x 4,0 m x 1,2 m = 43,2 m²

- burkolat bontás 5 cm vtg-ban			
43,2 m ² x 0,05 m = 2,16 m ³			
2,16 m ³	10 473 Ft/m ³		22 622 Ft
- bontott törmelék elszállítása			
2,16 m ³	4 452 Ft/m ³		9 616 Ft
- földkitermelés tükörből 15 cm vtg-ban			
43,2 m ² x 0,15 m = 6,48 m ³			
6,48 m ³	3 540 Ft/m ³		22 939 Ft
- kitermelt föld elszállítása			
6,48 m ³	2 500 Ft/m ³		16 200 Ft
- 0/20 murva útalap építés 15 cm vtg-ban, tömörítéssel			
43,2 m ² x 0,15 m = 6,48 m ³			
6,48 m ³	7 200 Ft/m ³		46 656 Ft



MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft.

– aszfaltburkolat építés AB-11 min. aszfaltból 4 cm vtg-ban
43,2 m² 2 400 Ft/m² 103 680 Ft

ATTILA UTCA NETTÓ ÖSSZESEN 4 116 622 Ft
ÁFA 25% 1 029 155 Ft
ATTILA UTCA BRUTTÓ ÖSSZESEN 5 145 777 Ft

JÁRDAFELÚJÍTÁSI MUNKÁK NETTÓ MINDÖSSZESEN: 4 973 988 Ft
ÁFA 25% 1 243 497 Ft
JÁRDAFELÚJÍTÁSI MUNKÁK BRUTTÓ MINDÖSSZESEN: 6 217 485 Ft

Abban az esetben, ha a **7.658.616.- Ft bruttó** pályázati támogatási összeg kerül felhasználásra, akkor ebből cégünk az alábbi műszaki tartalommal vállalja az Attila utca és Árpád utca járda felújítási munkáit:

- az Attila utca

- teljes egészében, a kiírás szerinti műszaki tartalommal;

- az Árpád utca

- **73 fm** hosszúságban teljes burkolat cserével;

- **470 fm** hosszúságban 4+1 cm vastagságú burkolat kiegyenlítéssel készül.

Árajánlatunk érvényességi határideje: **2009. december 18.**

Kérem árajánlatunk szíves elfogadását.

Győr, 2009. szeptember 18.

Tisztelettel:

MAKADÁM
Útépítő és Helyreállító KFT.
9028 Győr, Külső Sági u. 20.
Tel: 96/ 419-332, Fax: 96/ 419-337.

Lőkös Zoltán
cégvezető